

---

**PRZEDMIAR****Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu usługowego  
ADRES INWESTYCJI : Wrocław, ul. Barycka 9  
INWESTOR : Zarząd Zasobu Komunalnego  
ADRES INWESTORA : 50-111 Wrocław, ul.Św. Elżbiety 3  
BRANŻA : Elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 2016-06-10

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2016-06-10

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Barycka 1 - elektryczny</b>					
<b>1</b>		<b>Instalacja elektryczna w lokalu użytkowym</b>			
1	KNR-W 5-08	Montaż na gotowym podłożu odgałęźników (szybkoszłączki VAGO) do 2.5 mm2	szt.		
d.1	0306-01	- przewód wtynkowy 2.5 mm2 (3 wyloty) 6*3	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
2	KNR 5-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtynkowych podtynkowych 2-bieg.z	szt.		
d.1	0309-03	uziemieniem w puszkach z podłączeniem	szt.	5,000	
	Pom.2	5	szt.	4,000	
	Pom.3	4	szt.	5,000	
	Pom.4	5		RAZEM	14,000
3	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świeczni-	szt.		
d.1	0307-03	kowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000	
	Pom.2	1	szt.	1,000	
	Pom.3	1	szt.	1,000	
	Pom.4	1	szt.	1,000	
	Pom.5 i 6	1		RAZEM	4,000
4	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie-	szt.		
d.1	0307-02	gunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem	szt.	1,000	
	Pom.1	1	szt.	1,000	
	Pom.4	1		RAZEM	2,000
5	KNR 5-08	Montaż złączy 3-biegunowych na przewodach instalacyjnych	szt.		
d.1	0817-07	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
<b>2</b>		<b>Pomiary</b>			
6	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskie-	pomiar		
d.2	1202-01	go napięcia	pomiar	12,000	
		12		RAZEM	12,000
7	KNR 4-03	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis-	pomiar		
d.2	1202-02	kiego napięcia	pomiar	1,000	
		1		RAZEM	1,000
8	KNR-W 4-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pierwsza próba działania	prób.		
d.2	1209-01	wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
9	KNR-W 4-03	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - następna próba działania	prób.		
d.2	1209-02	wyłącznika różnicowoprądowego	prób.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
10	KNR-W 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.2	1205-05	1	pomiar	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 4-03	Następny pomiar skuteczności zerowania	pomiar		
d.2	1205-06	poz.2	pomiar	14,000	
				RAZEM	14,000
<b>3</b>		<b>Prace demontażowe</b>			
12	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A -	szt.		
d.3	1124-01	1 wylot (wyłącznik 1 biegunowy)	szt.	6,000	
		6		RAZEM	6,000
13	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtynkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A -	szt.		
d.3	1122-01	ilość biegunów 2	szt.	14,000	
		14		RAZEM	14,000
14	KNR-W 4-03	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych	szt.		
d.3	1133-04	16	szt.	16,000	
				RAZEM	16,000