

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont lokalu socjalnego
ADRES INWESTYCJI : Wrocław ul. Paulińska 13 m 11
INWESTOR : ZARZĄD ZASOBU KOMUNALNEGO
ADRES INWESTORA : 50-111 Wrocław ul.ŚW. ELŻBIETY
BRANŻA : Roboty ogólnobudowlane

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|----------|-----------------------------------|--|----------------|---------|---------|
| 1 | | Stolarka | | | |
| 1 | KNR 4-01 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 | szt. | | |
| d.1 | 0354-04 | <pokój >1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 2 | KNR 2-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt. | | |
| d.1 | 1016-01 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 | KNR 2-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone | m ² | | |
| d.1 | 1017-04 | <pokój>0.8*2.0 | m ² | 1.600 | |
| | | | | RAZEM | 1.600 |
| 4 | KNR 4-01 | Założenie na nowym miejscu klamek z sztyldami | szt. | | |
| d.1 | 0920-20 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 5 | KNR 4-01 | Wymiana elementów podłóg z desek - progi | szt. | | |
| d.1 | 0411-08 | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 6 | KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m2 z nawietrzakami | m ² | | |
| d.1 | 0930-04 | <pokój,kuchnia>1.05*2.15*2+1.18*2.15 | m ² | 7.052 | |
| | | | | RAZEM | 7.052 |
| 7 | KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami | m ² | | |
| d.1 | 1209-03 z.sz.4.5.4. 9914-17 | <ościeżnica otworu drzw w nyży>(2.27*2+0.99)*(0.15*2+0.33) | m ² | 3.484 | |
| | | | | RAZEM | 3.484 |
| 8 | KNR 4-01 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | | |
| d.1 | 0354-12 | 1.15*2+1.28 | m | 3.580 | |
| | | | | RAZEM | 3.580 |
| 9 | KNR 4-01 | Naprawa podłoża betonowego o powierzchni zniszczonej do 0.5 m2 | miejsc. | | |
| d.1 | 0205-05 | 3 | miejsc. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 10 | KNR 4-01 | Obsadzenie podokienników PCV do 1.5 m w ścianach z cegieł | szt. | | |
| d.1 | 0321-01 | 3 | szt. | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 11 | KNR 4-01 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m ² | | |
| d.1 | 0535-08 | (1.05*2+1.18)*0.25 | m ² | 0.820 | |
| | | | | RAZEM | 0.820 |
| 12 | KNR 4-01 | Uzupełnienie obróbek blacharskich podokienników z blachy ocynkowanej | m ² | | |
| d.1 | 0530-08 | poz.11 | m ² | 0.820 | |
| | | | | RAZEM | 0.820 |
| 2 | | Ściany i sufity | | | |
| 13 | KNR 4-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach | m ² | | |
| d.2 | 0713-01 | <pokój>(2.91+4.95)*2*3.18 | m ² | 49.990 | |
| | | <kuchnia>(4.95+2.07)*2*3.18 | m ² | 44.647 | |
| | | <nyża>(1.90+1.97)*2*3.18 | m ² | 24.613 | |
| | | A (suma częściowa) | m ² | 119.250 | |
| | | odejmuje sie tynki nowe | m ² | -17.888 | |
| | | -poz.16 | m ² | | |
| | | | | RAZEM | 101.362 |
| 14 | KNR 4-01 | Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach | m ² | | |
| d.2 | 0713-02 | <pokój>2.91*4.95 | m ² | 14.405 | |
| | | <kuchnia>4.95*2.07 | m ² | 10.247 | |
| | | <nyża>1.90*1.97 | m ² | 3.743 | |
| | | | | RAZEM | 28.395 |
| 15 | KNR 4-01 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach o powierzchni odbicia do 5 m2 | m ² | | |
| d.2 | 0701-02 | Na ścianach przewiduje się 15% nowych tynków | m ² | 17.888 | |
| | | 119.25*0.15 | | | |
| | | | | RAZEM | 17.888 |
| 16 | KNR 4-01 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m ² | | |
| d.2 | 0716-02 | poz.15 | m ² | 17.888 | |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-------------------------------------|---|----------------------------------|------------------|------------------|
| 17 | NNRNKB 202 d.2 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.14 | m ² m ² | RAZEM 28.395 | 17.888 28.395 |
| 18 | NNRNKB 202 d.2 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.13A | m ² m ² | RAZEM 119.250 | 119.250 |
| 19 | KNR 0-12II d.2 0829-06 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą zwykłą <kuchnia>(1.45+0.60)*0.65 | m ² m ² | RAZEM 1.333 | 1.333 |
| 20 | KNR 2-02 d.2 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych poz.18-poz.19+poz.17 | m ² m ² | RAZEM 146.312 | 146.312 |
| 21 | KNR 4-01 d.2 1212-28 | Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 0.5+2.38+0.13+1.45+1.90+1.50 | m m | RAZEM 7.860 | 7.860 |
| 22 | KNR 4-01 d.2 0354-13 | Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek 1 | szt. szt. | RAZEM 1.000 | 1.000 |
| 23 | KNR 4-01 d.2 0322-02 | Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł <kratka wentylacyjna>1 | szt. szt. | RAZEM 1.000 | 1.000 |
| 24 | KNR 4-02 d.2 0230-07 | Demontaż karnisza ze ścian lub sufitu <pokój>2.91+1.60 | m m | RAZEM 4.510 | 4.510 |
| 3 | | Podłogi | | | |
| 25 | KNR 4-01 d.3 0816-06 | Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów <pokój, kuchnia, nyża>poz.14 | m ² m ² | RAZEM 28.395 | 28.395 |
| 26 | KNR 4-01 d.3 0820-03 analogia | Przybicie do podłóg płyt OSB gr 16 mm poz.25 | m ² m ² | RAZEM 28.395 | 28.395 |
| 27 | KNR 2-02 d.3 0607-01 analogia | Podkład podpanelowy <pokój,nyża>2.91*4.95+1.90*1.97 | m ² m ² | RAZEM 18.148 | 18.148 |
| 28 | NNRNKB 202 d.3 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.27 | m ² m ² | RAZEM 18.148 | 18.148 |
| 29 | KNR 2-02 d.3 1112-05 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW <kuchnia>4.95*2.07 | m ² m ² | RAZEM 10.247 | 10.247 |
| 30 | KNR 4-01 d.3 0411-07 | Montaż listew przyściennych <kuchnia>(4.95+2.07)*2-1.0+0.9 | m m | RAZEM 13.940 | 13.940 |
| 4 | | Roboty pozostałe | | | |
| 31 | KNR 4-01 d.4 1201-01 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych ścian Roboty w boksie piwnicznym 2.3*(1.6+3.2)*2 | m ² m ² | RAZEM 22.080 | 22.080 |
| 32 | KNR 4-01 d.4 1201-02 | Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1.6*3.2 | m ² m ² | RAZEM 5.120 | 5.120 |
| 33 | KNR 4-01 d.4 0919-33 | Wymiana zasuw drzwiowych z kłódkami 1 | szt. szt. | RAZEM 1.000 | 1.000 |
| 34 | KNR 4-01 d.4 1011-02 | Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 0.74 | m ³ m ³ | RAZEM 0.740 | 0.740 |

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|-----------------|--|----------------|---------|-------|
| | | | | RAZEM | 0.740 |
| 35 | KNR 2-02 | Piece stałopalne, ceramiczne znormalizowane o kubaturze do 1 m3 typu A-1 | szt. | | |
| d.4 | 1301-01 | z kafli kwadratowych | | | |
| | | 1 | szt. | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 36 | KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na | m ³ | | |
| d.4 | 0108-11 0108-12 | odległość 15 km | | | |
| | | poz.1*0.98*2.26*0.045 | m ³ | 0.100 | |
| | | poz.6*0.12 | m ³ | 0.846 | |
| | | poz.8*0.03*0.30 | m ³ | 0.032 | |
| | | poz.11*0.006 | m ³ | 0.005 | |
| | | (poz.13+poz.14)*0.0025 | m ³ | 0.324 | |
| | | poz.15*0.025 | m ³ | 0.447 | |
| | | poz.22*0.14*0.25*0.01 | m ³ | 0.000 | |
| | | poz.24*0.02*0.02 | m ³ | 0.002 | |
| | | poz.25*0.032 | m ³ | 0.909 | |
| | | pozostale | | | |
| | | 1.0 | m ³ | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.665 |